EQUIPEMENT SPORTIF – MOULT

B.E.T. BABIN

Maître d'Ouvrage : COMMUNE DE MOULT
Activité : Equipement sportif
Surface : 1 820 m²
Années : 2012-2015
Désignation : Construction d'un gymnase
Montant du (des) lot(s) traité(s) par le BET : Plomberie – Chauffage – Ventilation Mécanique : 176 600 € T.T.C.

Missions

- Calculs réglementaires suivant RT 2005 avec label THPE
- Etude / Conception des lots techniques
- Suivi des travaux
- Réception des travaux

Focus technique

- Appareils sanitaires blancs équipés de mitigeurs temporisés
- Chauffage et alimentation du préparateur d'eau chaude sanitaire par chaudières murales gaz en cascade
- Chauffage des salles d'activités sportives et des autres locaux par panneaux rayonnants à eau chaude
- Production d'eau chaude sanitaire par préparateur avec dispositif de traitement d'eau
- Ventilation mécanique auto-réglable simple-flux dans les blocs sanitaires et vestiaires

Enjeux Client : Offrir à la ville des infrastructures sportives de qualité

Particularités : Niveau de performance RT 2005 THPE (soit Cep inférieure à 20% de la consommation de référence RT 2005) Cep projet = 108.8 kWhep / m²

accueil@babin-bet.fr
02 31 71 18 00
10, rue Martin Luther King
14280 SAINT CONTEST