



Maître d'Ouvrage : COMMUNE DE TINCHEBRAY

Activité : Pôle socio-culturel

Surface

■ Rénovation : 850 m²

■ Extension : 225 m²

Années : 2014-2016

Désignation : Rénovation et extension de la salle culturelle et de spectacle - « Le COLYS'HAIE »

Montant du (des) lot(s) traité(s) par le BET : Plomberie sanitaire – Chauffage – Traitement d'Air : 182 400 € T.T.C.

Missions

- Diagnostic des installations thermiques existantes
- Etudes / Conception
- Synthèse des réseaux
- Suivi des travaux
- Réception des travaux

Focus technique

- Traitement d'air, chauffage et rafraîchissement de la salle et de la scène par une PAC Air/Air,
- Asservissement de la ventilation suivant le taux de pollution (CO2),
- Faibles consommations énergétiques

Enjeux Client

- Réhabiliter un espace convivial et fonctionnel pour les spectacles et animations.
- Des installations simples d'utilisation et en gestion.
- Avoir un outil polyvalent dont les consommations d'énergie sont maîtrisées.

Particularités

- Isolation acoustique intérieure des gaines de diffusion,
- Diffusion d'air par des grilles longue portée double déflexion avec moteur thermostatiques,
- Isolation phonique et thermique performante

